

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ								
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Συνολικό ποσό
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	2.02	Καθαίρεση πλινθοδομής οποιουδήποτε τύπου, επιχρισμένης ή μη, με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών	μ2	21,76	25,00	544,00	130,56	674,56
	2.08	Καθαίρεση επιχρισμάτων, με αποκομιδή μεταφορά και επεξεργασία μπαζών	μ2	17,57	5,00	87,85	21,08	108,93
	2.11	Καθαίρεση κουφωμάτων (ξύλινων, σιδηρών, αλουμινίου κτλ.) χωρίς προσοχή για την διατήρηση των κουφωμάτων, με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών	μ2	14,26	10,00	142,60	34,22	176,82
	2.13	Καθαίρεση δαπέδων από πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης, μαρμάρινων δαπέδων, δαπέδων από τσιμεντοκονία κτλ. με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών	μ2	17,56	4,50	79,02	18,96	97,98
	2.14	Αποηλώσεις ειδών υγιεινής	κατ. αποκ.	11,00	150,00	1.650,00	396,00	2.046,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						2.503,47	600,83	3.104,30
ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ	4.07	Οπτοπλινθοδομές διπλές δρομικές ή μπατικές	μ2	43,90	24,00	1.053,60	252,86	1.306,46
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						1.053,60	252,86	1.306,46
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	6.01	Συνήθη επιχρίσματα με ασβεστοτσιμεντοκονιάματα τριττά, τριών ή τεσσάρων στρώσεων	μ2	105,36	13,00	1.369,68	328,72	1.698,40
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						1.369,68	328,72	1.698,40
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ	9.01	Με πλακίδια πορσελάνης	μ2	167,32	40,00	6.692,80	1.606,27	8.299,07
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						6.692,80	1.606,27	8.299,07
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ	10.22	Με αντιολισθητικό δάπεδο	μ2	24,05	50,00	1.202,50	288,60	1.491,10
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						1.202,50	288,60	1.491,10
ΠΛΗΡΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ	11.12	Ξύλινες πόρτες πρεσσαριστές με καπλαμά και κάσες από συμπαγή δρύ ή καρυδιά ή καστανιά	μ2	10,12	250,00	2.530,00	607,20	3.137,20

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						2.530,00	607,20	3.137,20
<b>ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>	15.02	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή εμφανών σκυροδεμάτων ή γυψοσανίδων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (πλαστικά χρώματα) ή ελαιοχρώματα ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ χώρων	μ2	61,62	7,00	431,34	103,52	534,86
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						431,34	103,52
<b>ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ</b>	16.05	Σετ W.C. Α.ΜΕ.Α.	κατ. αποκ.	4	750,00	3.000,00	720,00	3.720,00
	16.06	Πρόσθετος εξοπλισμός λουτρών	κατ. αποκ.	7	300,00	2.100,00	504,00	2.604,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						5.100,00	1.224,00	6.324,00
<b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΠΛΗΡΕΙΣ</b>	17.10	Υδρευση-αποχέτευση λουτρού θαλάμου Μ.Φ.Η. (ντουζιέρα, λεκάνη, νιπτήρας, έπιπλο-πάγκος)	κατ. αποκ.	10	550,00	5.500,00	1.320,00	6.820,00
	17.11	Υδρευση-αποχέτευση λουτρού μεγάλου θαλάμου Μ.Φ.Η. (ντουζιέρα, λεκάνη, διπλός νιπτήρας, έπιπλο-πάγκος)	κατ. αποκ.	2	600,00	1.200,00	288,00	1.488,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						6.700,00	1.608,00	8.308,00
<b>ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ</b>	18.05	Κλιματισμός ατομικές μονάδες μέχρι 12000 BTU	τεμ	12	450,00	5.400,00	1.296,00	6.696,00
	18.08	Σύστημα με Αντλίες Θερμότητας 2 X 90KW για Κεντρική Θέρμανση Κτιρίου και Παραγωγή-Διανομή ΖΝΧ (περιλαμβάνονται Αντλίες πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κυκλώματος, δοχείο αδρανείας 1.000l, δοχεία διαστολής 300l & 100l, Boiler τριπλής ενέργειας με 2 εναλλάκτες και αντίσταση, αυτοματισμοί-ασφάλειες και υδραυλικές - ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις	σετ	1	42.200,00	42.200,00	10.128,00	52.328,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						47.600,00	11.424,00	59.024,00
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΕΙΣ</b>	19.07	Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πλήρους λουτρού	κατ. αποκ.	12,00	180,00	2.160,00	518,40	2.678,40
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						2.160,00	518,40	2.678,40
<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>	21.06	Ηλιακό πεδίο 10 επιλεκτικών συλλεκτών των 2τ.μ. έκαστος με παρελκόμενα και υδραυλικές / ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σύνδεσης με Boiler τριπλής ενέργειας (ως προσφορά)	σετ	1	4.399,99	4.399,99	1.056,00	5.455,99
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						4.399,99	1.056,00	5.455,99
<b>ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>	23.02	Λαμπτήρες LED για το σύνολο της μονάδας	κατ. αποκ.	1	2.330,97	2.330,97	559,43	2.890,40
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						2.330,97	559,43	2.890,40
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>84.074,35</b>	<b>20.177,84</b>	<b>104.252,19</b>